

Wykonanie centralnego ogrzewania etażowego w lokalu

Identyfikator kosztorysu: KOLEJOWA 10M11 - WYKONANIE
INSTALACJI C.O. I C.W.U. ETAŻOWEGO W LOKALU MIESZKALNYM

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 19.08.2020 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Instalacja gazowa		
450	KNB 200 406-4 S. T. - 01 instalacja gazowa Włączenie się w istniejącą instalację gazową - analogia	szt	1,00
460	KNR 4-01 354-13 S. T. - 01 instalacja gazowa Wykucie z muru krętek wentylacyjnych	szt	1,00
470	KNB 200 201-5 S. T. - 01 instalacja gazowa Rurociągi gazowe miedziane zaciskowe, na ścianach w budynkach mieszkalnych o średnicy zewnętrznej 22 mm, gr. ścianek 1.0 mm, 1	m 1,00	1,00
480	KNB 200 203-5 S. T. - 01 instalacja gazowa Podejścia do kotła gazowego wody przepływowej o mocy ponad 10 do 24 kW, średnica zewnętrzna rury miedzianej 22 mm	szt	1,00
490	KNB 200 206-3 S. T. - 01 instalacja gazowa Zawory i kurki gazowe o średnicy nominalnej 20 mm	szt	1,00
500	KNB 200 206-3 S. T. - 01 instalacja gazowa Filtr gazowy siatkowy o średnicy nominalnej 20 mm - analogia	szt	1,00
510	KNR 0-35 IGM 223-5 S. T. - 01 instalacja gazowa Kocioł gazowy c.o. i c.w.u. typu "C" (z zamkniętą komorą spalania) wiszący dwufunkcyjny o mocy 24 kW	kpl	1,00
520	1-1 S. T. - 01 instalacja gazowa Montaż wkładu kominowego koncentrycznego powietrzno-saplinowego dn: 80/125 L=9,0m - zgodnie z projektem 1	kpl 1,00	1,00
530	KNR 2-15 (WACETOB-na prawach norm zakładowych 207-5 S. T. - 01 instalacja gazowa Rurociągi z PVC kanalizacyjne na ścianach budynków mieszkalnych, o średnicy 32 mm, - do odprowadzenia skroplin 1	m 1,00	1,00
540	KNR 2-15 (WACETOB-na prawach norm zakładowych 235-1 S. T. - 01 instalacja gazowa Neutralizator skroplin	szt	1,00
550	KNB 200 205-1 S. T. - 01 instalacja gazowa Próba szczelności instalacji gazowej na ciśnienie w budynkach mieszkalnych	lokali	1,00
560	1-1 S. T. - 01 instalacja gazowa Przełączenie inst. gazowej, odpowietrzenie i zagazowanie instalacji /kalkulacja własna/	kpl	1,00
570	KNR 4-02 313-5 S. T. - 01 instalacja gazowa Wyregulowanie urządzeń gazowych kuchni 4-palnikowej	szt	1,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
580	KNR 4-02 313-1 S. T. - 01 instalacja gazowa Wyregulowanie urządzeń gazowych - kotła gazowego	szt	1,00
590	KNR 4-01 322-2 S. T. - 01 instalacja gazowa Obsadzenie w ścianach kratek wentylacyjnych	szt	1,00
600	KNR 4-01 1212-29 S. T. - 01 instalacja gazowa Malowanie rur wodoc.i gaz.o średnicy do 50mm,miniowanie	m	1,00
	1	1,00	
610	KNR 4-01 1212-28 S. T. - 01 instalacja gazowa Malowanie rur wodoc.i gaz.o średnicy do 50mm,dwukrotne	m	1,00
	1	1,00	

2 Instalacja centralnego ogrzewania

620	KNR 0-35 IGM 201-3 S. T. 01 - instalacja c.o. Rurociągi ze stali węglowej zewnątrz ocynkowanej (stal 1.0215) łączone za pomocą złączek zaciskowych ze stali niestopowej wyposażonych w uszczelki EPDM - rury o średnicy zewnętrznej i gr.ścianki 15x1,2 mm (3,50+3,50+5,0+7,70+11,80+1,0+2,0)*2	m	69,00
		69,00	
630	KNR 0-35 IGM 201-4 S. T. 01 - instalacja c.o. Rurociągi ze stali węglowej zewnątrz ocynkowanej (stal 1.0215) łączone za pomocą złączek zaciskowych ze stali niestopowej wyposażonych w uszczelki EPDM - rury o średnicy zewnętrznej i gr.ścianki 18x1,2 mm (1,0+2,0)*2	m	6,00
		6,00	
640	KNNR 4 411-2 S. T. 01 - instalacja c.o. Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 20 mm	szt	2,00
650	KNNR 4 411-2 S. T. 01 - instalacja c.o. Filtr siatkowy do c.o. o średnicy nominalnej 20 mm	szt	1,00
660	KNR 2-15 (WACETOB-na prawach norm zakładowych 418-5 S. T. 01 - instalacja c.o. Grzejniki stalowe płytowe 22 kV 300x520mm	szt	1,00
670	KNR 2-15 (WACETOB-na prawach norm zakładowych 418-5 S. T. 01 - instalacja c.o. Grzejniki stalowe płytowe 22 kV 500x520mm	szt	1,00
680	KNR 2-15 (WACETOB-na prawach norm zakładowych 418-9 S. T. 01 - instalacja c.o. Grzejniki stalowe płytowe 33 kV 500x920mm	szt	1,00
690	KNR 2-15 (WACETOB-na prawach norm zakładowych 418-9 S. T. 01 - instalacja c.o. Grzejniki stalowe płytowe 33 kV 500x1000mm	szt	1,00
700	KNR 2-15 (WACETOB-na prawach norm zakładowych 418-9 S. T. 01 - instalacja c.o. Grzejniki stalowe płytowe 33 kV 500x1320mm	szt	1,00
710	KNR 2-15 (WACETOB-na prawach norm zakładowych 425-3 S. T. 01 - instalacja c.o. Grzejniki stalowe łazienkowe 500/1100 mm	szt	1,00
720	KNR 0-35 IGM 215-4 S. T. 01 - instalacja c.o. Montaż głowic termostatycznych z mieszkem sprężystym wypełnionym gazem	szt	5,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
730	KNB 200 305-8 S. T. 01 - instalacja c.o. Rury przyłączne do grzejnika c.o. płytowego - podłączenie dolne średnicy zewnętrznej 15 mm na ścianach	kpl	5,00
740	KNB 200 309-7 S. T. 01 - instalacja c.o. Montaż zestawu przyłączeniowego do grzejnika dolozasilanego d: 15mm	szt	5,00
750	KNR 0-35 IGM 215-2 S. T. 01 - instalacja c.o. Montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych o podwójnej regulacji, prostych lub kątowych z głowicami termostatycznymi, mieszkciem wypełnionym gazem - średnica nominalna armatury 15 mm - wyposażona w zabezpieczenie przed demontażem z zaworu oraz konstrukcyjne ograniczenie temperatury w przedziale 16-26 st. C	kpl	1,00
760	KNB 200 305-1 S. T. 01 - instalacja c.o. Rury przyłączne do grzejnika łazienkowego ze stali węglowej zewnętrznie ocynkowane do połączeń zaciskowych - średnica zewnętrzna 15 mm na ścianach wraz z zaworem powrotnym d: 15mm	kpl	1,00
770	KNNR 4 406-1 S. T. 01 - instalacja c.o. Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych	urządzeń	6,00
780	KNNR 4 436-1 S. T. 01 - instalacja c.o. Próby i regulacja instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) z dokonaniem regulacji	urządzeń	6,00
790	KNR 2-15 (WACETOB-na prawach norm zakładowych 412-7 S. T. 01 - instalacja c.o. Zawór odpowietrzający automatyczny o średnicy 15 mm	szt	2,00
800	KNR 4-01 333-8 S. T. 01 - instalacja c.o. Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej, gr.ścian 1/2 cegły	szt	4,00
810	KNR 4-01 333-10 S. T. 01 - instalacja c.o. Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej, gr.ścian 1 1/2 cegły	szt	1,00
820	KNR 4-01 323-2 S. T. 01 - instalacja c.o. Zamurowanie przebić w ścianach o gr.1/2 cegły	szt	4,00
830	KNR 4-01 323-3 S. T. 01 - instalacja c.o. Zamurowanie przebić w ścianach o gr.1 cegły	szt	1,00
840	KNR 4-01 706-1 S. T. 01 - instalacja c.o. Wykonanie tynków zwykłych kat.III w miejscach zamurowanych ceglami, pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych, o powierzchni otynkowanego jednego miejsca do 0.10 m2 w ścianach, tynki z zaprawy	szt	10,00

3 Instalacja zimnej i ciepłej wody

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
850	KNR 2-15 (WACETOB-na prawach norm zakładowych 111-1 S. T. 01 - instalacja zimnej i ciepłej wody Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych - średnica zewnętrzna 20 mm	m	2,00
	2	2,00	
860	KNR 2-15 (WACETOB-na prawach norm zakładowych 111-2 S. T. 01 - instalacja zimnej i ciepłej wody Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych - średnica zewnętrzna 25 mm	m	2,00
	2	2,00	
870	KNR 2-15 (WACETOB-na prawach norm zakładowych 117-1 S. T. 01 - instalacja zimnej i ciepłej wody Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do zaworów czerpialnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp.o połączeniu sztywnym o średnicy nominalnej 15 mm	szt	2,00
880	KNR 4-02 WACETOB 108-1 S. T. 01 - instalacja zimnej i ciepłej wody Włączenie się do istniejącej instalacji zimnej i ciepłej wody - analogia	szt	2,00
890	KNR 2-15 (WACETOB-na prawach norm zakładowych 132-1 S. T. 01 - instalacja zimnej i ciepłej wody Zawory przełotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 15 mm	szt	2,00
900	KNR 2-15 (WACETOB-na prawach norm zakładowych 126-1 S. T. 01 - instalacja zimnej i ciepłej wody Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur miedzianych - rurociągi o średnicy do 65 mm w budynkach mieszkalnych	m	2,00
	2	2,00	

4 Demontaż piecy kaflowych

910	KNR 4-01 1011-2 S. T. 01 - roboty ogólnobudowlane Rozbiórka pieca i trzonów kuchennych licowanych kaflami	m3	1,90
	0,95*2	1,90	
920	KNR 19-01 116-4 S. T. 01 - roboty ogólnobudowlane Usunięcie z lokalu gruzu	m3	1,90
	0,95*2	1,90	
930	KNR 4-01 108-9 S. T. 01 - roboty ogólnobudowlane Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1	m3	1,90
940	KNR 4-01 108-10 S. T. 01 - roboty ogólnobudowlane Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=14]	m3	1,90
950	KNR 4-01 323-2 S. T. 01 - roboty ogólnobudowlane Zamurowanie przebić w ścianach o gr.1/2 cegły	szt	2,00
960	KNR 4-01 706-1 S. T. 01 - roboty ogólnobudowlane Wykonanie tynków zwykłych kat.III w miejscach zamurowanych ceglami, pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych, o powierzchni otynkowanego jednego miejsca do 0.10 m2 w ścianach, tynki z zaprawy	szt	2,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
970	KNR 4-01 705-2 S. T. 01 - roboty ogólnobudowlane Wykonanie pasów z tynku zwykłych kat.III na murach z cegły lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachówkami, szer.pasów tynku do 30 cm	m	3,40
	1,70*2	3,40	
980	KNR 4-01 WACETOB 415-6 S. T. 01 - roboty ogólnobudowlane Wymiana elementów podłóg z desek - białych podłóg z desek podłogowych o gr.32 mm	m2	1,40
	0,70*2	1,40	
990	KNR 4-01 WACETOB 415-7 S. T. 01 - roboty ogólnobudowlane Wymiana elementów podłóg z desek - listew przyściennych	m	3,40
	1,70*2	3,40	
1000	KNR 4-01 WACETOB 432-4 S. T. 01 - roboty ogólnobudowlane Struganie ręczne powierzchni płaskiej z wygładzeniem powierzchni w ilości do 0.50 m2 w jednym miejscu	m2	1,40
	0,70*2	1,40	
1010	KNR 4-01 711-3 S. T. 01 - roboty ogólnobudowlane Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych, tynki z zapr.cementowo-wapiennej, pow.otynk.w jednym miejscu do 5 m2	m2	6,16
	0,70*2,20*2*2	6,16	
1020	KNR 4-01 1204-2 S. T. 01 - roboty ogólnobudowlane Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian	m2	6,16

----- Koniec wydruku -----